

大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目

第1页 共2页

1. 工程概况

1.1 项目名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目

1.2 建设地点：成都市大邑县

1.3 工程概况：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换，具体详见施工设计图纸及招标文件工程量清单

2. 工程招标和分包范围

2.1 本次招标范围具体详招标工程量清单。

3. 工程量清单编制依据

3.1 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；

3.3 与本工程相关的技术标准、规范、技术资料、常规施工方案等；

3.4 材料价格按成都市《工程造价信息》2025年第12期2025年11月大邑县信息价调整，大邑县没有的价格参照成都市价格，信息价上没有的材料价格参照市场价格；

3.5 人工费按四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等22个市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）；

3.6 本工程量清单编制依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制，说明中未尽事项应与此规范一致，已说明的以本说明为准。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：达到国家验收合格标准；

4.2 材料要求：

4.2.1 本工程中用的所有材料均应符合设计和业主要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相应规范及标准；

4.3 施工要求：应符合相关施工及验收规范标准。

5. 其他需说明的问题

5.1 分部分项工程量清单：

5.1.1 分部分项工程量清单中的综合单价与合价，均包括完成该工程项目的成本、利润、风险费、规费、保险、场内外运输费、达到质检、消防等部门验收产生的费用、材料现场抽样检验费等全部费用。

5.1.2 分部分项工程量清单中的项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，若描述不全或与设计图不符时以设计图为准，投标时应同时参照设计图纸进行投标报价。

5.2 措施项目清单：

5.2.1 总价措施项目中安全文明施工费按招标人给定的金额进行报价，最终结算时按照相关文件计取，工程建设过程中现场的安全防护、文明施工措施、临时设施应达到《成都市建设工程文明施工标准化技术标准》等相关法律法规及文件对安全文明施工的相关要求；工程定位复测费应按照相

总 说 明

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目

第2页 共2页

关文件规定报价；

5.2.2 措施项目包括脚手架、模板、垂直运输、超高施工增加费等，此清单没有列出的措施项目，投标单位投标时可根据自身施工管理措施或为达到验收合格要求所必做的各种试验、检验、检测等自行列出并报价，投标单位没有列出的措施项目，视为已包含在清单项目投标综合单价中，结算时不再另行计算措施项目费用。

5.3 规费和税金：

5.3.1 规费是指按政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得纳入投标竞争的范围，投标人应按招标人在中招标清单总说明中给定的规费金额计取计入投标总价中。工程竣工结算时按相关规定的以企业资质标准规定费率计算；

5.3.2 税金：不得纳入投标竞争，投标报价时按川建造价发[2019]181号文增值税率9%计算；投标报价时附加税按综合附加税率0.261%计算，结算时按合同约定方式计算。

5.4 其他：

5.4.1、金额（价格）均以人民币表示；

5.4.2、其他详招标文件要求

5.4.3、完工后卫生清洁费综合考虑进报价。

5.4.4、招标控制价为9474.02元（其中：安全文明施工费：319.04元，规费：216.35元）。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发热门诊2、3楼							
1	030411001001	拆除-电气配管级配线	1. 名称：拆除-电气配管 JDG20 2. 含管道、管件、管卡、配管支（吊）架、管路中间的接线盒、转线盒的拆除 3. 含拆除后重新安装及其对应的墙体、天棚等的恢复 4. 含管道中线缆的拆除 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	200					
2	030411001002	更换-电气配管 JDG20	1. 名称：更换-电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒等制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：综合考虑在本项中 9. 包含JDG穿线管，吊顶内布设、辅材 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	200					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030411004003	更换-电气配线 ZR-BV-1.5mm2	1. 名称：更换-电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 ZR-BV-1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 包含线材、线路布设、辅材 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1050					
			分部小计							
			综合楼1楼							
4	030411001004	拆除-电气配管级配线	1. 名称：拆除-电气配管 JDG20 2. 含管道、管件、管卡、配管支（吊）架、管路中间的接线盒、转线盒的拆除 3. 含拆除后重新安装及其对应的墙体、天棚等的恢复 4. 含管道中线缆的拆除 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	20					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411001005	更换-电气配管 JDG20	1. 名称：更换-电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒等制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：综合考虑在本项中 9. 包含JDG穿线管，吊顶内布设、辅材 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	20					
6	030411004006	更换-电气配线 ZR-BV-1.5mm ²	1. 名称：更换-电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 ZR-BV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 包含线材、线路布设、辅材 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	120					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【安装工程】 标段：

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			本页小计							
			合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001001	安全文明施工费			319.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		18.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		53.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		138.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		108.58			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					319.04			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【 标段：
安装工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【 标段：
安装工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大邑人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换项目\单项工程1【
安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			216.35
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.261	
合计					216.35